

Kastelli

Objekt:
Kontakt:
Kp.: 03.10.2023

HINNAPAKKUMINE

Kastelli maja Moderni 126

Nr.	Tööde nimetus	Maksumus
1	Vundamendi mõõdistus tööd	420
2	Kaeve ja täite tööd maja alusel pinnal	9700
3	Plaatvundamendi L elemen armeerituna tihendatud killustik alusel	10200
4	Aluspõranda 138m2 valu ja soojustus 3x100 EPS80	11900
5	Põrandaküttetoru paigaldus kollektoriga	3710
6	Põrandaaluse vee ja kanalisatsiooni paigaldus	3900
7	Katusetööd(roovi paigaldus ja Klassik teras katuse paigaldus)	17100
8	Fassaadi tööd:seinad, tuulekastid, välislaed, tehasesvärvitud vooder 21x145	19490
9	Fassaadi naelapeade värvimine ja akrüülimistööd	1300
10	Vihmavee süsteem	1980
11	Terrassi laudadest trepid 20m2	2200
12	Moodulkorsten metallist Vilpe	1800
13	Moodulkorstna paigaldus sertifitseeritud paigaldaja poolt	900
14	Katuslae puistevill 500mm	2800
15	Kipsitööd 456m2(seinas 10mm OSB+kips, laes 1x kips)	12320
16	Maalitööd värvitud seinad aste 7 ja laed matt valge	12600
17	Plaatimistööd 68m2(plaadi m2 hind 20€)	6100
18	Plaatide alune tasandusvalu	750
19	Plaatide alune hüdroisolatsioon	980
20	Naturaalne 3 lipiline tamme parkett 93m2, alusvaip ja põrandaliist (tamme spoo	5180
21	Siseuste paigaldus liistudega 8tk (ukse komplekti hind 220€)	2850
22	Saun: seinad/lagi lepp STS4 120, lava lepp 28x120, keris Harvia silindro 9kw	4850
23	Kogu maja sanitaartehnika koos paigaldusega, san.tehnika maksumus 2000.-	4650
24	Ventilatsioon enervent koos mõõdistumise ja dokumentidega	10200
25	Elektritööd ja teostus joonised, sisaldab p.p ja lülitid (ABB Basic)	12800
26	Õhk-vesi soojuspump ja katlamaja ehitus, Atlantic Alfea Extensa AI	9700
27	Seintesisised torutööd, wc raamid, vee kollektorid	3200
28	Märgade ruumide kiviseinad kerg plokist	1600
29	Pööninguluuk soojustatud allalangevate astmetega ja paigaldusega	785
30	Ehitusjäätmete utiliseerimine	1400
31	Transpordid	1800
	Kogu maksumus:	179165
	Käibemaks 20%	35833
	Kokku käibemaksuga:	214998